

# LEJERBO KØGE BUGT

Inventar

Arbejdsbeskrivelse – 23.0 Inventar

Udarbejdet af: JHF  
Kontrolleret af: RBF  
Godkendt af: JHH  
Dato: 12.10.2011  
Version:  
Projekt nr.: 6223-001

MOE & BRØDSGAARD A/S  
Rådgivende ingeniører   
CVR nr.: 64 04 56 28  
E-mail: info@moe.dk

KØBENHAVN  
Tørringvej 7  
DK-2610 Rødovre  
Telefon +45 44 57 60 00

ANDRE ADRESSER  
Århus Roskilde  
Fredericia Oslo  
Aalborg

## Indhold

23. Inventar.....	2
23.1 Køkkener.....	3
23.2 Bad til servicemedarbejder .....	6
23.3 Postkasseanlæg .....	8
23.4 Skraberiste og måtter .....	9
23.5 Værn på tagterrasse .....	11
23.6 Altaner.....	13
23.7 Bøjlestang og hattehylde.....	15
23.8 Cykelstativer og bænke, levering.....	17
23.9 --udgået-- .....	19
23.10 Legepladsudstyr, levering .....	20
23.11 Apterling af affaldsskakte .....	22
23.12 Fradragspris ved stålaltaner.....	23

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 2/24

---

Udarbejdet: JHF

Kontrolleret: RBF

Godkendt: JHH

**23. Inventar****23.0****Generelt**

Bips Basisbeskrivelse:

– fast inventar, publikation B2.283

– stål, generelt, publikation B2.250

– glas, generelt, publikation B2.280

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

De anførte anvisninger mv. er gældende i seneste udgave

Ved uoverensstemmelse mellem basisbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og tegningsmateriale skal der regnes med det mest vidtgående.

**Omfang**

Nærværende beskrivelse omfatter følgende bygningsdele:

- 23.1 Køkkener
- 23.2 Bad til servicemedarbejder
- 23.3 Postkasseanlæg
- 23.4 Skraberiste og måtter
- 23.5 Værn på tagterrasser
- 23.6 Altaner
- 23.7 Bøjlestang og hattehylde
- 23.8 Cykelstativer og bænke, levering
- 23.9 --udgået--
- 23.10 Legepladsudstyr, levering
- 23.11 Apterling af affaldsskakte
- 23.12 Fradragspris ved stålaltaner

Inklusiv alle nødvendige ydelser for bygningsdelenes fulde færdiggørelse.

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 3/24

### 23.1 Køkkener

#### 23.1.1 Orientering

#### 23.1.2 Omfang

Levering og montering af køkkener.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

Erfaring i samarbejde med ventilationsarbejder.

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

Spots under overskabe monteres, men tilsluttes under EI-arbejder.

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

Bygherre leverer komfur, køleskabe og opvaskemaskiner.

#### 23.1.3 Lokalisering

Samtlige boliger.

#### 23.1.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-1-01	1. salsplan - Blok A
A(A)1-2-01	2. salsplan - Blok A
A(A)1-3-01	3. salsplan - Blok A
A(A)1-4-01	4. salsplan - Blok A
A(A)1-5-01	5. salsplan - Blok A
A(B)1-1-01	1. salsplan - Blok B
A(B)1-2-01	2. salsplan - Blok B
A(B)1-3-01	3. salsplan - Blok B
A(B)1-4-01	4. salsplan - Blok B
A(B)1-5-01	5. salsplan - Blok B
A(A)3-01	Længdesnit A-A
A(B)3-01	Længdesnit A-A

Bygningsdelstegninger:

A4-10	Køkken 2V
A4-11	Køkken 3V

Detailtegninger:

A5-03	Vægdetaljer
-------	-------------

#### 23.1.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med arbejdet:

Indvendige gulve.

Maler-arbejder

VVS-arbejder

Ventilationsarbejder

EI-arbejder

#### 23.1.6 Tilstødende bygningsdele

Som angivet på tegninger.

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 4/24

**Forudgående bygningsdele/arbejder**

Vægge kan forudsættes overtaget med følgende tolerancer: Lod  $\pm$  3 mm/2 m.  
Gulv kan forudsættes overtaget med følgende tolerancer: Plan  $\pm$  2 mm/2 m..

**Efterfølgende bygningsdele/arbejder****23.1.7 Projektering****23.1.8 Undersøgelser****23.1.9 Materialer og produkter**

Iht. tegning.

**Træ og træbaserede plader**

Korpus: 16 mm spånplade

Bagbeklædning: 3 mm HDF-plade

Låger: 16 mmMDF-plade

Bordplade: 30 mmspånplade

Sokkel: 16 mm spånplade

Vægttilslutning: alukantliste

Tilsætninger: 16 mm spånplade.

Belysning: Spots passende til at blive monteret på underside af overskabe

**Belægninger**

Anvendelse: Skabselementer, låger, og tilsætninger mv.

Type: Højglans, malet

Farve: Valgfrihed, 3 standardfarver inkl. hvid RAL 9010

Anvendelse: Sokkel for køkkenelementer

Type: Alu (hård)

Anvendelse: Bordplade og hylder

Type: Højtrykslaminat med integreret forkantsliste, således at laminatgår helt ud til bordforkant.

Farve: Valgfrihed, 3 standardfarver fremvises byggeledelsen

Bordkant: Valgfrihed, 3 standardtyper fremvises byggeledelsen

Beslag og besætning

Anvendelse: Greb til låger

Type: Bøjlegreb i rustfrit stål. L = 150 mm, Ø 6 mm.

Normalt atmosfærisk miljø.

Øvrige beslag, iht. leverandørens standard.

Fuger

Anvendelse: Fuge mellem tilsætninger og vægge

Type: Siliconebaseret elastisk fuge

Farve: Hvid.

Belysning og stænkplader iht. tegning.

**23.1.10 Udførelse**

Iht. tegningerne.

Der skal monteres tilpasningslister omkring skabe og tilstødende vægge.

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 5/24

---

Der skal fuges mellem vægge og elementer/tilpasningslister ved alle synlige sammenbygninger.

**23.1.11 Mål og tolerancer**

**23.1.12 Prøver**

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges bygherre til godkendelse:

Prøve på plastlaminat til bordplade, størrelse A4, i 3 farver

Prøve på skabslåge med højglans, størrelse A4, i 3 farver

Prøve på greb (kan efter godkendelse indgå i det færdige arbejde).

**23.1.13 Arbejdsmiljø**

**23.1.14 Kontrol**

**23.1.15 D&V-dokumentation**

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 6/24

## 23.2 Bad til servicemedarbejder

### 23.2.1 Orientering

### 23.2.2 Omfang

Iht. tegning, inkl. levering og montering af sanitet inkl. alt tilbehør.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

### 23.2.3 Lokalisering

Stueetagen.

### 23.2.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-0-01 Stueplan - Blok A

Bygningsdelstegninger:

A4-19 Servicemedarbejder kontor

Detailtegninger:

A5-01 Fundamentsdetaljer

A5-03 Vægdetaljer

### 23.2.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med:

Gulv i servicemedarbejderrum.

Maler-arbejder

VVS-arbejder

Ventilationsarbejder

El-arbejder

### 23.2.6 Tilstødende bygningsdele

Som angivet på tegninger.

**Forudgående bygningsdele/arbejder**

**Efterfølgende bygningsdele/arbejder**

### 23.2.7 Projektering

### 23.2.8 Undersøgelser

### 23.2.9 Materialer og produkter

Iht. tegning.

### 23.2.10 Udførelse

Iht. tegning.

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 7/24

---

- 23.2.11 Mål og tolerancer**
- 23.2.12 Prøver**
- 23.2.13 Arbejdsmiljø**
- 23.2.14 Kontrol**
- 23.2.15 D&V-dokumentation**

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 8/24

### **23.3 Postkasseanlæg**

#### **23.3.1 Orientering**

#### **23.3.2 Omfang**

Levering og montering af 63 postkasser.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

#### **23.3.3 Lokalisering**

Stueetage. Udenfor trappeopgange.

#### **23.3.4 Tegningshenvvisning**

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-0-01 Stueplan - Blok A

A(B)1-0-01 Stueplan - Blok B

#### **23.3.5 Koordinering**

#### **23.3.6 Tilstødende bygningsdele**

Skalmur af teglsten. Dog fibercementplade ved servicemedarbejder.

**Forudgående bygningsdele/arbejder**

**Efterfølgende bygningsdele/arbejder**

#### **23.3.7 Projektering**

#### **23.3.8 Undersøgelser**

#### **23.3.9 Materialer og produkter**

Postkasseanlæg:

Fuldt færdigt og funktionsdygtigt postkasseanlæg.

Overflade: Lakeret alu. i leverandørs standardfarve iht. senere aftale.

Monteres med antal moduler svarende til boliger i opgangen.

Ved servicemedarbejderkontor placeres 1 postkassemodul.

Låse og cylindre: 3 stk. nøgler pr. postkasse/lås medleveres.

#### **23.34.10 Udførelse**

Iht. tegningerne.

Iht. postlov og Postdanmarks anvisninger.

#### **23.3.11 Mål og tolerancer**

#### **23.3.12 Prøver**

Der skal inden levering af postkasseanlæg leveres prøve til byggeledelsens godkendelse.

#### **23.3.13 Arbejds miljø**

#### **23.3.14 Kontrol**

#### **23.3.15 D&V-dokumentation**

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 9/24

### 23.4 Skraberiste og måtter

#### 23.4.1 Orientering

#### 23.4.2 Omfang

Levering og montering af skraberiste og dørmåtter.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

#### 23.4.3 Lokalisering

Stueetage. Inden- og udenfor trappeopgange.

#### 23.4.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-0-01 Stueplan - Blok A

A(B)1-0-01 Stueplan - Blok B

Bygningsdelstegninger:

A4-14 Trappe inkl. værn & akustikdæmpning

#### 23.4.5 Koordinering

#### 23.4.6 Tilstødende bygningsdele

Som angivet på tegninger.

#### Forudgående bygningsdele/arbejder

Gulv i trapperum.

Gulv/belægning i stueetage/terræn.

#### Efterfølgende bygningsdele/arbejder

#### 23.4.7 Projektering

#### 23.4.8 Undersøgelser

#### 23.4.9 Materialer og produkter

Skraberist:

Galvaniseret

Maskestørrelse: 20 x 30 mm.

Kantstål 20 x 3 mm

Størrelse iht. tegning.

Dørmåtte:

Kokosmåtte med gummibagside

Højde: 20 mm.

Størrelse iht. tegning.

Rammer:

Galvaniseret V-stålramme til nedstøbning

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 10/24

---

V-jern, 25 x 25 x 3 mm

- 23.4.10 Udførelse**  
Iht. tegning.
- 23.4.11 Mål og tolerancer**
- 23.4.12 Prøver**
- 23.4.13 Arbejdsmiljø**
- 23.4.14 Kontrol**
- 23.4.15 D&V-dokumentation**

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 11/24

### 23.5 Værn på tagterrasse

#### 23.5.1 Orientering

#### 23.5.2 Omfang

Levering og montering af værn om tagterrasser.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

#### 23.5.3 Lokalisering

Tagterrasser.

#### 23.5.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-4-01	4. salsplan - Blok A
A(A)1-5-01	5. salsplan - Blok A
A(A)1-T-01	Tagplan - Blok A
A(B)1-4-01	4. salsplan - Blok B
A(B)1-5-01	5. salsplan - Blok B
A(B)1-T-01	Tagplan - Blok B
A(A)3-01	Længdesnit A-A
A(B)3-01	Længdesnit A-A

Bygningsdelstegninger:

A4-17	Tagterrasse
-------	-------------

Detailtegninger:

A5-04	Tagdetaljer
-------	-------------

#### 23.5.5 Koordinering

Tagterrasse

#### 23.5.6 Tilstødende bygningsdele

Som angivet på tegninger.

**Forudgående bygningsdele/arbejder**

Tagterrasser.

**Efterfølgende bygningsdele/arbejder**

#### 23.5.7 Projektering

#### 23.5.8 Undersøgelser

#### 23.5.9 Materialer og produkter

**Tagterrasser**

Fladstål iht. tegning.

Glas frostet sikkerhedsglas iht. DS/INF 119.

Beslag til glas: Klembeslag iht. tegning.

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 12/24

---

Overflade: Galvaniseret

**23.5.10****Udførelse**

Værn iht. tegningerne.

Svejsesamlinger: Værn leveres helsvejst uden montagesvejsninger.

**Overflader**

Stål: Udvendige værn: Varmforzinkning, minimum lokal lagtykkelse 100 µm.

Bolte: Udvendige værn: Varmforzinkning. minimum lokal lagtykkelse 45 µm.

**23.5.11****Mål og tolerancer****23.5.12****Prøver**

Produktionstegninger til godkendelse af udbyder/bygherre inden produktion.

**23.5.13****Arbejds miljø****23.5.14****Kontrol****23.5.15****D&V-dokumentation**

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 13/24

### 23.6 Altaner

#### 23.6.1 Orientering

#### 23.6.2 Omfang

Levering og montering af altaner inkl. værn.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

#### 23.6.3 Lokalisering

På facader.

#### 23.6.4 Tegningshenvvisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-1-01	1. salsplan - Blok A
A(A)1-2-01	2. salsplan - Blok A
A(A)1-3-01	3. salsplan - Blok A
A(A)1-4-01	4. salsplan - Blok A
A(A)1-5-01	5. salsplan - Blok A
A(B)1-1-01	1. salsplan - Blok B
A(B)1-2-01	2. salsplan - Blok B
A(B)1-3-01	3. salsplan - Blok B
A(B)1-4-01	4. salsplan - Blok B
A(B)1-5-01	5. salsplan - Blok B
A(A)3-02	Tværsnit B-B
A(A)3-03	Tværsnit C-C
A(B)3-02	Tværsnit B-B
A(B)3-03	Tværsnit C-C

Bygningsdelstegninger:

A4-16	Altaner
-------	---------

Detailtegninger:

A5-02	Dækdetaljer
A5-03	Vægdetaljer
A5-04	Tagdetaljer

#### 23.6.5 Koordinering

Betonelement leverance og - montering.

#### 23.6.6 Tilstødende bygningsdele

Som angivet på tegninger.

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 14/24

---

**Forudgående bygningsdele/arbejder****Efterfølgende bygningsdele/arbejder****23.6.7 Projektering****23.6.8 Undersøgelser****23.6.9 Materialer og produkter**  
Iht. altantegning.**23.6.10 Udførelse**  
Iht. tegningerne.**23.6.11 Mål og tolerancer****23.6.12 Prøver**  
Produktionstegninger til godkendelse af udbyder/bygherre inden produktion.**23.6.13 Arbejdsmiljø****23.6.14 Kontrol****23.6.15 D&V-dokumentation**

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 15/24

### 23.7 Bøjlestang og hattehylde

#### 23.7.1 Orientering

#### 23.7.2 Omfang

Levering og montering af bøjlestang og hattehylde.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

#### 23.7.3 Lokalisering

Samtlige boliger.

#### 23.7.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-1-01	1. salsplan - Blok A
A(A)1-2-01	2. salsplan - Blok A
A(A)1-3-01	3. salsplan - Blok A
A(A)1-4-01	4. salsplan - Blok A
A(A)1-5-01	5. salsplan - Blok A
A(B)1-1-01	1. salsplan - Blok B
A(B)1-2-01	2. salsplan - Blok B
A(B)1-3-01	3. salsplan - Blok B
A(B)1-4-01	4. salsplan - Blok B
A(B)1-5-01	5. salsplan - Blok B

#### 23.7.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med arbejdet:

Indvendige gipspladevægge.

Badekabiner.

#### 23.7.6 Tilstødende bygningsdele

Som angivet på tegninger.

#### Forudgående bygningsdele/arbejder

Vægge kan forudsættes overtaget med følgende tolerancer: Lod  $\pm$  3 mm/2 m.

#### Efterfølgende bygningsdele/arbejder

#### 23.7.7 Projektering

#### 23.7.8 Undersøgelser

#### 23.7.9 Materialer og produkter

#### Træ og træbaserede plader

Hylde: 16 mm spånplade

Sarg/forkant: 16 mm spånplade.

#### Belægninger

Anvendelse: Hattehylder og sarg/forkant.

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 16/24

---

Type: Højtrykslaminat med integreret forkantsliste, således at laminat går helt ud til hyldeforkant. Alle synlige overflader belægges.  
Farve: Hvid RAL 9010.

Beslag og besætning  
Bøjlestang iht. leverandørens standard.

Fuger  
Anvendelse: Fuge mellem tilsætninger og vægge  
Type: Siliconebaseret elastisk fuge  
Farve: Hvid.

**23.7.10****Udførelse**

Iht. tegningerne.

Der skal fuges mellem vægge og elementer/tilpasningslister ved alle synlige sammenbygninger.

**23.7.11****Mål og tolerancer****23.7.12****Prøver**

Montering af en hylde og bøjlestang til byggeledelsens godkendelse. Kan efter godkendelse indgå i det færdige arbejde.

**23.7.13****Arbejds miljø****23.7.14****Kontrol****23.7.15****D&V-dokumentation**

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 17/24

### 23.8 Cykelstativer og bænke, levering

#### 23.8.1 Orientering

#### 23.8.2 Omfang

Levering af cykelstativer. Til i alt 124 cykler.  
Levering af i alt 5 bænke.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

Cykelstativer og bænke monteres under arbejdet *betonfliser i terræn*.

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

#### 23.8.3 Lokalisering

Iht. haveplan.

#### 23.8.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-0-01 Stueplan - Blok A  
A(B)1-0-01 Stueplan - Blok B

Oversigtstegninger:

A1-0-02 Situationsplan  
A1-0-03 Haveplan

#### 23.8.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med arbejdet:  
Landskab befæstigelse.

#### 23.8.6 Tilstødende bygningsdele

**Forudgående bygningsdele/arbejder**

**Efterfølgende bygningsdele/arbejder**

#### 23.8.7 Projektering

#### 23.8.8 Undersøgelser

#### 23.8.9 Materialer og produkter

##### Cykelstativer

Type: Til forhjul montering.  
Modul: 4 parkeringspladser pr. modul. 2 høje 2 lave.  
Overflade: Galvaniseret til nedstøbning.

##### Bænke

Type: 2-planker i sæde og ryg. Oliebehandlet.  
Dimension: 2 m bred.  
Overflade: Galvaniseret til nedstøbning.

#### 23.8.10 Udførelse

Placering efter nærmere aftale med byggeledelsen.

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 18/24

---

**23.8.11 Mål og tolerancer**

**23.8.12 Prøver**

Der leveres prøve på bæk og cykelstativ til byggeledelsens godkendelse.

**23.8.13 Arbejdsmiljø**

**23.8.14 Kontrol**

**23.8.15 D&V-dokumentation**

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 19/24

---

**23.9 --udgået--**

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 20/24

### 23.10 Legepladsudstyr, levering

#### 23.10.1 Orientering

#### 23.10.2 Omfang

Levering af legepladsudstyr.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

Legepladsudstyr monteres under arbejdet *faldunderlag*

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

#### 23.10.3 Lokalisering

#### 23.10.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Oversigtstegninger:

A1-0-03 Haveplan

#### 23.10.5 Koordinering

#### 23.10.6 Tilstødende bygningsdele

**Forudgående bygningsdele/arbejder**

**Efterfølgende bygningsdele/arbejder**

#### 23.10.7 Projektering

Iht. myndigheds krav.

#### 23.10.8 Undersøgelser

#### 23.10.9 Materialer og produkter

##### Rutchebane

Materiale: Rustfri stål.

Bredde: 50 cm

Platformhøjde: 2 m.

##### Gyngestativ

Materiale: Cedertræ, olieret

Størrelse: 2 gynger og 1 sæt ringe.

Dimension: 4,5 x 2,5 m (lxh).

##### Vippedyr

Type: Hest

Dimensioner: ca. 96 x 35 x 86 cm

Sædeøjde: ca. 50 cm

Antal: 2 stk

Alt sikkerhedsgodkendt iht. gældende normer og foreskrifter.

Udformning iht. myndigheders anvisning.

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 21/24

---

- 23.10.10 Udførelse**
- 23.10.11 Mål og tolerancer**
- 23.10.12 Prøver**
- 23.10.13 Arbejdsmiljø**
- 23.10.14 Kontrol**
- 23.10.15 D&V-dokumentation**

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 22/24

### 23.11 Aptering af affaldsskakte

#### 23.11.1 Orientering

#### 23.11.2 Omfang

Levering og montering af låger, spjæld mv.ter.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

#### 23.11.3 Lokalisering

Alle trappereposer samt i skraldenedkastrum.

#### 23.11.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-0-01 Stueplan - Blok A

A(B)1-0-01 Stueplan - Blok B

Bygningsdelstegninger:

A4-14 Trappe inkl. værn & akustikdæmpning

#### 23.11.5 Koordinering

#### 23.11.6 Tilstødende bygningsdele

Som angivet på tegninger.

**Forudgående bygningsdele/arbejder**

Malerarbejder

**Efterfølgende bygningsdele/arbejder**

#### 23.11.7 Projektering

#### 23.11.8 Undersøgelser

#### 23.11.9 Materialer og produkter

Låger på trappereposer: Leverandørens standard.

Spjæld og udløbskanal i skraldenedkastrum: Leverandørens standard.

#### 23.11.10 Udførelse

Iht. leverandør.

#### 23.11.11 Mål og tolerancer

#### 23.11.12 Prøver

#### 23.11.13 Arbejdsmiljø

#### 23.11.14 Kontrol

#### 23.11.15 D&V-dokumentation

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 23/24

### 23.12 Fradragspris ved stålaltaner

#### 23.12.1 Orientering

Fradragspris såfremt de beskrevne altaner ændres til stålaltaner med samme geometri.  
Dog med dæk og håndliste i hårdttræ samt frosted glas i værn.

#### 23.12.2 Omfang

Levering og montering af stålaltaner.

**Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet**

**Følgende leveres, men monteres under andet arbejde**

**Følgende leveres og monteres under andet arbejde**

#### 23.12.3 Lokalisering

Alle altaner.

#### 23.12.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-1-01	1. salsplan - Blok A
A(A)1-2-01	2. salsplan - Blok A
A(A)1-3-01	3. salsplan - Blok A
A(A)1-4-01	4. salsplan - Blok A
A(A)1-5-01	5. salsplan - Blok A
A(B)1-1-01	1. salsplan - Blok B
A(B)1-2-01	2. salsplan - Blok B
A(B)1-3-01	3. salsplan - Blok B
A(B)1-4-01	4. salsplan - Blok B
A(B)1-5-01	5. salsplan - Blok B
A(A)3-02	Tværsnit B-B
A(A)3-03	Tværsnit C-C
A(B)3-02	Tværsnit B-B
A(B)3-03	Tværsnit C-C

Detailtegninger:

A5-02	Dækdetaljer
A5-03	Vægdetaljer
A5-04	Tagdetaljer

#### 23.12.5 Koordinering

#### 23.12.6 Tilstødende bygningsdele

Som angivet på tegninger.

---

Tidligt udbud i hovedentreprise  
Arbejdsbeskrivelse – 23. Inventar  
Bygningsdelsbeskrivelser

---

Dato : 12.10.2011  
Rev.dato:  
Side : 24/24

---

**Forudgående bygningsdele/arbejder****Efterfølgende bygningsdele/arbejder**

- 23.12.7 Projektering**
- 23.12.8 Undersøgelser**
- 23.12.9 Materialer og produkter**
- 23.12.10 Udførelse**
- 23.12.11 Mål og tolerancer**
- 23.12.12 Prøver**
- 23.12.13 Arbejdsmiljø**
- 23.12.14 Kontrol**
- 23.12.15 D&V-dokumentation**